
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA OBIEKTU: : **Rewitalizacja Parku Górczy skiego w Szlichtyngowej.**

LOKALIZACJA OBIEKTU: : Szlichtyngowa, nr ewid. 518/1, 2, 218, 215/2

ZAMAWIAJ CY: : Gmina Szlichtyngowa

ADRES ZAMAWIAJ CEGO: : 67-407 Szlichtyngowa, ul.Rynek 1

AUTORZY: : Piotr Porosa

DATA OPRACOWANIA : luty 2019

Data opracowania
luty 2019

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Zagospodarowanie - plac zabaw.	1	9
2	Ogrodzenie placu zabaw.	10	15
3	Zagospodarowanie - siłownia zewn trzna.	16	21
4	Zagospodarowanie - mała architektura.	22	25

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zagospodarowanie - plac zabaw.			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV gł. bokości 55 cm	m ²		
d.1	0101-01	analogia			
		286,10	m ²	286,100	
				RAZEM	286,100
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	analogia			
		286,10	m ²	286,100	
				RAZEM	286,100
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-05	15 cm			
		286,10	m ²	286,100	
				RAZEM	286,100
4	KNR 2-21	Rozcielenie zrębów drzewnych spycharkami na terenie płaskim	m ³		
d.1	0218-03	analogia			
		286,10*0,40	m ³	114,440	
				RAZEM	114,440
5		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka wałowa.	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - walec woskowy.	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - sprężynowiec dinozaur	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - tablica kółko i krzyżyk	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - karuzela tarczowa.	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Ogrodzenie placu zabaw.			
10	KNNR 1	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i gł. bokości do 0,7 m w gruncie kat. III	szt.		
d.2	0306-05	31	szt.	31,000	
				RAZEM	31,000
11	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i gł. bokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku (74,90-1,20-0,25*31)*0,06*0,25	m ³		
d.2	0307-01		m ³	0,989	
				RAZEM	0,989
12	KNNR 2	Betonowanie ław fundamentowych (klasa C20/25) niezbrojonych z transportem betonu w pojemniku - obj. to nieprzekraczająca 1 m ³ w jednym miejscu	m ³		
d.2	0108-01 z. sz. 5.5.	0,25*0,25*0,35*31	m ³	0,678	
				RAZEM	0,678
13	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z płyty cokołowej prefabrykowanej - elbetowej - budowa	m ²		
d.2	0308-01	73,70*0,25	m ²	18,425	
				RAZEM	18,425
14	KNNR 2	Ogrodzenie z prętów prostych zgrzewanych wys. do 1,15 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w cokole	m		
d.2	1603-01	74,90-1,20	m	73,700	
				RAZEM	73,700
15	KNR 2-25	Furtki wypełnione prętami ocynkowanymi prostymi zgrzewanymi ze słupkami stalowymi - budowa	m ²		
d.2	0313-01	1,20*1,03	m ²	1,236	
				RAZEM	1,236
3		Zagospodarowanie - siłownia zewnętrzna.			
16		Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - wahadło wraz z pylonem.	kpl.		
d.3	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17		Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - orbitrek wraz z pylonem	szt.		
d.3	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - koła tai chi DU E wraz z pylonem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - wiozłarz wraz z pylonem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - wyciskanie siedzących wraz z pylonem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - rowerek wraz z pylonem.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Zagospodarowanie - mała architektura.			
22	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż ławki z oparciem.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
23	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż stolika do gry w szachy.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR AT-06 d.4 0106-04	Załadunek i wyładunek stołu do tenisa stołowego za pomocą urządzenia kołowego; masa jednego ładunku do 2,00 t	t		
		2	t	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KPRR 6 d.4 0103-024	Transport elementów dużego gabarytu (stół do tenisa stołowego) na około 200m.	t		
		2	t	2,000	
				RAZEM	2,000