



GMINA SZLICHTYNGOWA
ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
TEL. 65 54 92 327, FAX 65 54 92 341, umig@szlichtyngowa.pl

Szlichtyngowa, dnia 11 kwietnia 2025 r.

SE.152.2.2025.APol

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa w odpowiedzi na petycję mieszkańców dotyczącą problemu z niskim ciśnieniem wody w m. Wyszaków z dn. 10 marca 2025 r. (data wpływu do tut. organu 12.03.2025 r.), informuje, że Samorząd Gminy Szlichtyngowa podjął działania w celu rozwiązania podniesionego przez Państwa problemu.

Pomiar ciśnienia wody w przedmiotowej sieci wodociągowej jest regularnie monitorowany w systemie ciągłym realizowanym przez falowniki. Ciśnienie stałe na stacji Uzdatniania Wody w m. Górczyna wynosi 3,1 MPa. W przypadku spadku ciśnienia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, realizujący obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, uruchamia kolejne 2 pompy. Pomiary rejestrowane są komputerowo w systemie sterującym.

W dn. 19.03.2025 r. do istniejącej sieci przepięto nowy wodociąg, wybudowany w ramach realizacji inwestycji pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w m. Dryżyna w systemie zaprojektuj i wybuduj", o średnicy 160 mm w miejscu rozgałęzienia do m. Wyszaków. Od momentu przepięcia ww. odcinka, woda do m. Wyszaków dostarczana jest urządzeniem o większej średnicy, a co za tym idzie, o wyższym ciśnieniu. W dn. 20.03.2025 r. dokonano ponownego pomiaru ciśnienia wody w hydrancie w m. Wyszaków, które wynosiło 2,2 MPa. Należy zaznaczyć, że ciśnienie przed momentem przepięcia nowej sieci wynosiło 1,8 MPa.

Zatem należy stwierdzić, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody pod odpowiednim ciśnieniem oraz w sposób ciągły.

Mając na uwadze problemy mieszkańców wynikające z niskiego ciśnienia wody podjęto działania zmierzające do ich rozwiązania. W dn. 29.10.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej do m. Wyszaków", która obejmuje budowę nowej nitki

wodociągowej od ujęcia wody w Górczynie do m. Wyszaków. W dn. 28.10.2024 r. zlecono również opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby ww. dokumentacji projektowej.

Modernizacja sieci wodociągowej jest inwestycją o kluczowym znaczeniu dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Tut. organ dołoży wszelkich starań, aby zrealizować to zadanie w sposób efektywny.

Z poważaniem

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
[Signature]
mgr inż. Jolanta Wielgus

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a